

供货一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 需求数量 | 预算价格/限价/指标价格 | 交货时间 | 交货地点 | 接货人及联系电话注 | 备注 |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------|----|------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | UT 楔形耐张线夹 | NUT-2 | GJX-FZL-G-01 | 个 | 29 | 据实核算 | 2024年6月10日 | 南宁市江南区星光大道 51-2 号 | 黄精恩 13878183727 | 铁塔防坠落用 |
| 2 | T 型线夹 | TY-300/40 | S15001S(I)-D0102-09 | 套 | 12 | | | | | 新建 B3 塔处对接用 |
| 3 | 设备线夹 | SY-300/40BG | S15001S(I)-D0102-09 | 套 | 6 | | | | | 接回 110kV 旧线路 |
| 4 | Φ50 钢管 | 热镀锌 | S15001S(I)-D0104-10 | m | 8 | | | | | 详见光缆主要设备材料清册 |
| 5 | 防火封堵泥 | 有机堵料 | 详见光缆主要设备材料清册 | kg | 20 | | | | | / |
| 6 | PE 管 | Φ40 | 详见光缆主要设备材料清册 | m | 368 | | | | | / |
| 7 | PE 管接头 | Φ40 | 详见光缆主要设备材料清册 | 个 | 10 | | | | | / |
| 8 | 光缆支架 | 见《创新站内光缆敷设平面示意图》 | S15001S(I)-D0204-04 | 组 | 3 | | | | | 详见光缆主要设备材料清册 |
| 9 | 光缆标识牌 | 铝质标牌 宽 40mm、长 60mm | 南宁供电局基建工程（通信专业）施工工艺规范图 1.15 | 块 | 120 | | | | | / |
| 10 | 光缆标识牌 | 塑料标牌 宽 30mm、长 60mm | 南宁供电局基建工程（通信专业）施工工艺规范图 | 块 | 64 | | | | | / |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------------|---|-----|--|--|--|--|--------------|
| | | | 4.2 | | | | | | | |
| 11 | 标识牌绑带 | 铝带 1*10mm | 详见光缆主要设备材料清册 | m | 120 | | | | | / |
| 12 | 保护管 | C-PVC-110 | S15001S(I)-D01 04-10 | m | 30 | | | | | 详见光缆主要设备材料清册 |
| 13 | 合计 | | | | 790 | | | | | |