

贵州 镇宁

么铺220kV变电站110kV出线间隔扩建详图设计

电气二次图册



中国电建

中南勘测设计研究院有限公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

图章文件专用章

综甲A143000032 综甲B143000032

2024年04月

玄铺220kV变电站110kV出线间隔扩建 工程 设备材料清册

批 准：_____ 校 核：_____

电气一次部份 第 2 卷 第 1 册 第 / 分册

审 核：_____ 设 计：_____

卷册名称： 电气二次部分 图 号： ZNJL100-SYZ-D201-40

2024 年 月 日

序号	名 称	型号及规格	单位	数量	备注
1	110kV 线路保护屏	光差保护1台：NSR-304DA-N, 1A	面	1	国电南瑞
2	110kV 线路测控屏	测控1台：NSD500M1A, 1A	面	1	国电南瑞
3	电能质量监测屏	含电能质量监测装置1台, 电能质量采集装置1台, 交换机2台	面	1	国电南瑞
4	110kV线路关口计量电能表	0.2S 级, “高稳定” 高精度三相四线	只	1	
5	五防锁具及五防系统扩容		套	1	珠海优特科技
6	动力电缆	NH-YJV22-1-	米	若干	详见电缆清册
7	控制电缆		米	若干	详见电缆清册
8	六类非屏蔽双绞线		米	300	
9	屏蔽双绞线	RVVP-4×1.5	米	若干	详见电缆清册
10		RVVPS 2x1.0	米	若干	详见电缆清册
11	热镀锌钢管	DN40	米	380	
12	PVC 管	DN32	米	400	
13	4芯单模非金属光缆		米	150	
14	监控系统扩容		项	1	国电南瑞
15	故障录波接入调试费		项	1	
16	110kV母线保护接入调试费		项	1	
17	保信子站接入调试费		项	1	
18	地调端二次接口配合费		项	1	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					