

2025 年昆明供电局变电运行一所庄乔变电站、圭山变电站食堂橱柜部件更换、维修安装服务要求



昆明供电局变电运行一所

二〇二五年十一月

2025 年昆明供电局变电运行一所庄乔变电站、圭山变电站食堂橱柜部件更换、维修安装服务要求

一、项目概况

1. 项目名称：2025 年昆明供电局变电运行一所庄乔变电站、圭山变电站食堂橱柜部件更换、维修安装服务。

2. 项目范围：庄乔巡维中心驻点站庄乔变电站、圭山变电站驻点站圭山变电站食堂，现需对食堂老旧、损坏橱柜进行部件更换、维修安装服务，维修范围包括地柜及台面、吊柜、水槽、上下水等配套设施，其中庄乔变电站厨房地柜约为 9.35 米，吊柜约为 6.8 米、圭山变电站厨房地柜约为 7.5 米，吊柜约为 5.02 米，具体尺寸与细节以现场测量为准。

3. 本服务要求书提出的是最基本的服务要求，并未对所有服务细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。服务商应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业有关标准及要求。

4. 如果成交方没有以书面形式对本要求书的条文提出异议，则意味着投标方完全符合本规范书的要求。

5. 本服务要求书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

6. 本服务规范书未尽事宜，由招、投双方协商确定。

二、成交原则

在满足本服务要求条件下，推荐报价最低者为成交候选人。

三、服务商资格要求

1. 须为在中华人民共和国境内依法注册且具备独立法人资格的单位或其他组织。
2. 在成交截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。

四、项目内容及要求

1. 更换部件标准

台面使用食品级 304 不锈钢，表面防腐蚀处理，焊缝打磨平整无毛刺，更换板材箱体符合 E1 级及以上环保标准，提供国家认证的环保检测报告。

2. 维修要求

整体橱柜箱体板材封边牢固，无脱胶现象，封边圆滑流畅，无损坏变形。柜体垂直度误差 $\leq 2\text{mm}/\text{延米}$ ，抽屉与柜门缝隙均匀控制在 3mm 内，开合顺滑无卡顿。吊柜需使用膨胀螺栓（或化学锚栓）固定于承重墙，每米安装点 ≥ 4 个，承重测试需达 50kg 以上。水槽、灶具开孔须现场定位，孔位边缘做防水密封（硅胶或防霉胶）；后挡水条与墙面间隙 $\leq$

6mm，密封胶填充均匀无断层。-柜体层板支撑孔位按 32mm 系统标准机械预打孔，上下调节间距 $32\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 。五金配件提供 10 万次开合测试报告。拉手、拉篮等配件表面防锈处理，螺丝需预埋防松垫片。协调做好灶具、水槽及管线开孔。保障五金质量。

3. 服务商负责维修服务过程中产生的垃圾清运。

4. 服务商应严格遵守国家、行业现行的规范及采购人管理制度要求开展工作，作业现场遵守安全规定，作业时须按要求穿戴劳动防护用品，做到安全文明施工。

五、服务期限和服务地点

服务期限：确定成交单位后 30 日内。

服务地点：云南省昆明市晋宁区 500kV 庄乔变电站、石林县 500kV 圭山变电站

六、结算方式：

此项目验收合格后，一次性结算（具体时间以合同约定为准）。