

临沧梨园网架加强通信部分材料清 2025. 9. 9

标准物资名称	配件名称	配件规格型号及技术参数	数量合计	单位	35kV梨园变侧	220kV大朝山光伏侧	110kV茶房侧	500kV博尚变	南龙河电站	备注
一	导引光缆部分									
1	24芯ADSS导引光缆	24芯200自承式光缆（ADSS），ADSS - AT-FRP 防鼠	1.9	km	0.6	0.3	1			甲供（9900元/km）梨园变2根，每根300米，至南龙河导引光缆沿用。茶房变2根每根站外200米，站内300米大朝山1根, 站内300米
3	光纤配线单元	一体化框（24芯）	5	套	2	1	2			甲供
二	光电一体化/地区B网									
1	光接口板	OSN1500/OSN2500/OSN3500:4xSTM-4光接口板(L-4.2, LC)	2		1			1		甲供 48840元
2	光模块	光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM-1-3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-40km	2				1		1	
3	尾纤		8		2	2	2	2		
4	光衰		6		2		2	2		

三	SPN网设备									
1	50G光板		2		1			1		甲供 60000元

四	通道业务调试费									
1	622M光路开通		1	条						
2	155M光路开通		2	条						
3	50G光路开通		1	条						

乙供

1	镀锌钢管	DN50	0.1	km	0.04	0.02	0.04			乙供
2	PE光缆保护管	PE Φ 32	1.9	km	0.6	0.3	1			乙供
5	电缆防火堵料	PN80	60	kg	20	20	20			乙供
6	标示牌	铝材质10cm×7cm	90	块	30	30	30			乙供
7	阀配件，喉箍	304不锈钢卡喉Φ25-45	90	套	30	30	30			乙供
8	光缆标识标牌	塔、站内电缆沟内的地埋段安装警示牌，间隔20米左右，材质：铝材质	50	套	20	10	20			乙供