

景洪东部110kV网架完善工程-水暖消材料清册

序号	名 称	型 号	规 格	数量	备 注
220kV黎明变					
一	火灾自动报警系统部分				
1	总线输入模块		只	2	
2	线型缆式感温探测器 (75 ° C)		米	7360	
3	户外防雨罩		只	40	
4	安装管线		米	7000	
5	智能线型缆式感温探测器编码接口		只	30	
6	相关附件		套	1	
7	户外模块箱		只	2	
8	火灾报警控制器集 成应用软件接口		套	2	
9	输入输出模块		只	30	
10	总线隔离器		只	2	
11	智能线型缆式感温探测器终端		只	30	
12	耐火电缆		米	7000	