

景洪东部110kV网架完善工程--110kV橄榄坝变增容工程--水暖消材料清册					
序号	名 称	型 号	规 格	数量	备 注
一、室外排水部分					
1	双面镀锌钢管	DN200	米	5	事故排油
2	聚乙烯双壁波纹管	DN100	米	40	破坏修复
2	聚乙烯双壁波纹管	DN200	米	180	破坏修复
3	聚乙烯双壁波纹管	DN300	米	120	破坏修复
4	检查井	Φ 700	座	10	
5	雨水口		座	14	
6	电缆沟集水坑		座	5	
7	电缆沟渡槽板		块	30	
8	拆除原有检查井	Φ 700	座	8	
9	拆除原有雨水口		座	15	
10	拆除原有排水管网	DN200-DN400	米	200	
二、室内给排水部分					
1	PP-R给水管	DN25	米	10	
2	排水PVC-U	DN70	米	5	
3	排水PVC-U	DN100	米	10	
4	水龙头	DN25	个	1	不锈钢
5	洗菜盆	成品	套	1	
6	圆形地漏	DN70	个	1	
三、暖通部分					
1	防爆壁挂式空调	2P	台	2	蓄电池室
2	防爆低噪音轴流风机	2800m³ /h 0.37kW/380	台	2	蓄电池室
3	镀锌风管	300×200	米	25	
4	铝合金百叶风口	300×200	个	5	
5	壁挂式空调	1.5P	台	2	工器具室
四、火灾自动报警系统部分					
1	手动报警按钮		只	2	
2	总线输入模块		只	4	

3	线型缆式感温探测器 (75° C)		米	1500	
4	户外防雨罩		只	26	
5	安装管线		米	1700	
6	智能线型缆式感温探测器编码接口		只	13	
7	相关附件		套	1	
8	户外模块箱		只	2	
9	编码单输入/单输出模块		只	10	
10	火灾报警控制器集成应用软件接口		套	1	
11	输入输出模块		只	26	
12	风机控制箱(不锈钢)		台	2	
13	总线隔离器		只	3	
14	编码火灾声光报警器		只	2	
15	线型缆式感 温 探 测 器 (105° C)		米	200	
16	智能线型缆式感温探测器终端		只	13	
17	耐火电缆		米	1700	
18	防爆型光电感烟探测器		只	4	
<b>五、移动灭火器材</b>					
1	ABC类干粉灭火器	MF/ABC5	只	8	含两只装灭火器4只
2	推车式干粉灭火器	MFT/ABC50 (50公斤/只)	只	2	
3	消防砂箱	1m <sup>3</sup>	个	1	
4	消防斧		把	4	
5	砂桶		只	15	
6	纱铲		只	12	