

景洪东部110kV网架完善工程--110kV橄榄变增容工程--电气一次材料清册						
序号	名 称	型 号 规 格		数量	备 注	甲乙供划分
转供电部分						
1	撬装移动式变电站	包含40MVA主变一台，10kV出线六回，以及二次保护屏柜	月	2	主变及110kV开关设备一张车，10kV配电装置一张车	65万/月，不包含安装、调试、试验
2	控制电缆	高压侧与控制室连接	米	600	计列安装、拆除费	
3	10kV母线安装	变电车与配电车连接	米	6	计列安装、拆除费	
4	110kV电力电缆	ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×500，500mm ² ，皱纹铝套，聚氯乙烯，A	米	450	租用	
5	110kV瓷套电缆终端头	适用于YJZWY4 64/110 1×500，500mm ² ， e级防污	只	6		
6	直接接地接地箱	接240mm ² 接地电缆	套	1	租用	
7	保护接地接地箱,带过电压保护器	接240mm ² 接地电缆	套	1	租用	
8	T型线夹	TY-240/30（引下线导线截面240/30）	套	3	主变高压侧进线使用	
9	0° 铜铝过渡线夹	SYG-240/30A（hxa=80X80）	套	3		
10	10kV电力电缆	ZRA-YJV22-8.7/15kV, 3×300mm ² （租用）	m	400	租用	
11	10kV冷缩电缆终端	适用3×300mm ² 电缆	套	12	户外6套，户内6套每套3只	
12	铜接线端子	DT-300	只	36		
13	10kV引流线		米	50		
14	铝并沟线夹	JBL-50-240A, 含铝并沟线夹绝缘罩	套	18		
15	110kV带电作业	110kV设备带电引流线解除	次	1		

16	110kV带电作业	110kV设备带电引流线搭接	次	1		
17	10kV带电作业	10kV带电作业搭接引流线	次	6		
18		10kV带电作业解除引流线	次	6		
19	电缆保护管	Φ160CPVC管	米	100		
20	0.4kV电力电缆	ZRA-YJV22-0.6/1kV, 4×120mm ² (租用)	m	120		
21	0.4kV电缆终端头	适用于ZRA-YJV22-0.6/1kV, 4×120mm ²	套	2		
22	超五类以太网线		米	100		
23	24芯光缆		米	100	租用	
24	光缆保护管	Φ50PE管	米	80		