

110KV勐宽变增容工程水暖消材料清册					
序号	名 称	型 号	规 格	数量	备 注
一、水工部分					
1	主变集油坑	UK	座	1	
2	PP-R给水管	DN25	米	80	
3	PP-R给水管	DN20	米	100	
4	洗手池	成品拖把池	个	2	
5	水龙头	DN20	个	2	
6	闸阀	DN20	个	2	
7	双面镀锌钢管	DN100	米	10	事故排油
8	双面镀锌钢管	DN200	米	60	事故排油
9	事故油池	25m³	个	1	
10	检查井	Φ 700	座	10	
11	雨水口		个	20	
12	电缆沟渡槽板		快	5	
13	电缆沟集水坑		个	8	
14	聚乙烯双壁波纹管	DN100	米	30	破坏修复
15	聚乙烯双壁波纹管	DN200	米	200	破坏修复
16	聚乙烯双壁波纹管	DN300	米	90	破坏修复
17	拆除事故油池	15m³	座	1	
18	拆除原有排水管网	DN100-DN300	米	110	
19	站内排水沟	300×(300+H)	米	56	
二、暖通部分					
1	柜式空调	5P	台	2	新建配电室
2	低噪音轴流风机	4991m³ /h 0.37kW/380V	台	2	新建配电室
3	防爆壁挂式空调（自动启停）	2P	台	2	蓄电池室
4	防爆低噪音轴流风机	2800m³ /h 0.37kW/380V	台	2	蓄电池室
5	空调排水孔	PVC∅ 25	个	2	
6	镀锌风管	300×200	米	16	蓄电池室
7	铝合金百叶风口	300×200	个	4	风口朝上且风口顶面距离顶板 ≤100mm

三、火灾自动报警系统部分					
1	手动报警按钮		只	2	
2	总线输入模块		只	4	
3	线型缆式感温探测器 (75 ° C)		米	900	
4	户外防雨罩		只	20	
5	非消切换		只	2	
6	安装管线		米	900	
7	智能线型缆式感温探测器编码接口		只	10	
8	相关附件		套	1	
9	防爆型感烟探测器		只	4	
10	户外模块箱		只	2	
11	编码单输入/单输出模块		只	20	
12	火灾报警控制器集成应用软件接口		套	1	
13	输入输出模块		只	10	
14	风机控制箱 (不锈钢)		台	3	
15	分线盒		个	15	
16	消防电话分机		只	1	
17	总线隔离器		只	10	
18	编码火灾声光报警器		只	2	
19	线型缆式感温探测器 (105℃)		米	100	
20	智能线型缆式感温探测器终端		只	10	
21	耐火电缆		米	900	
22	智能光电感烟探测器		只	6	
23	防爆型光电感烟探测器		只	4	
四、移动灭火器材					
24	ABC类干粉灭火器	MF/ABC5	只	8	含两只装灭火器3只
25	推车式干粉灭火器	MFT/ABC50 (50公斤/只)	只	2	
26	消防沙箱	1m ³	个	1	
27	消防斧		把	4	
28	砂桶		只	15	
29	纱铲		只	12	

