

报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	期望到货时间	审核数量	含税单价(元)	价税合计(元)	收货人地址	备注
1	柳州局柳侧接地极线路052#-053#迁改工程-运检公司(202401120060)	声测管	P56×3m	米(m)	成交通知书发出后3天内	360.00			广西柳州市柳北区沙塘填三合村一队从岭木器厂附近（广西送变电公司柳州片区项目仓库）	1、声测管每根长度为3米；2、120根声测管其中有48根底部用钢板焊接密封（其余连接头部位需要开牙螺纹连接）；3、连接部位采用螺纹连接，连接时紧固件必须防止水密封圈。
2	110kV 瑶城（城北）送变电工程-线路二公司(202401160135)	并沟线夹	JXC（Z）-2	套		6.00			广西河池市大化县（县城）	
3		光缆沟盖板	预制砼盖板540X400X100	块		25.00				
4		杆用引下夹具	OPCWXC	套		5.00				CSG-GX-10K-TJ-09
5		拉线抱箍	BGL-190	付		2.00				CSG-GX-10K-TJ-09
6		拉线盘	LP-8	个		2.00				S190016(I)S-D0201-12
7		设备线夹	SL-2B	个		6.00				
8		铠装跳纤	15米	根		12.00				
9		防火泥	柔性有机防火堵料	千克(kg)		12.00				
10		卡盘	KP10-3	个		1.00				图号：S190016（I）S-D0201-16
11		卡盘	KP10-4	个		1.00				图号：S190016（I）S-D0201-16
12		底盘	DP10-4	个		1.00				图号：S190016（I）S-D0201-15
13		铝塑管	Φ30	千米		1.05				
合计(元)								0.00		