

报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	期望到货时间	审核数量	含税单价(元)	价税合计(元)	收货人地址	备注
1	广西220kV宁乡(高安)变电站工程施工——运检公司 (202503100001)	拉线	GJ-70	米(m)	发出成交通知书后3天内	25.00			广西来宾市兴宾区南泗乡古辣村220kV宁乡(高安)变电站胡先生15577889130	
2		防小动物透气百叶窗	80×60mm	个		358.00				
3		阻燃热缩绝缘护套	适用于TMY-125×10, 三相分色	米(m)		150.00				
4		耐酸防腐防火槽盒	60mm×60mm, 含弯通	米(m)		40.00				
5		铝合金抱箍		个		18.00				300mm的玻璃钢支架使用
6		铜母线伸缩节	MST-125×10	套		9.00				接线板主变侧 (a×b=150×125) 母线侧 (a×b=125×125)
7		铜母线伸缩节	MST-125×10	套		18.00				接线板电抗器侧 (a×b=125×125) 母线侧 (a×b=125×125) 接线板电抗器侧采用铜铝过渡
8		铜母线伸缩节	MST-125×10	套		9.00				接线板穿墙套管侧 (a×b=125×125) 母线侧 (a×b=125×125)
9		铜母线伸缩节	MST-125×10	套		18.00				接线板隔离开关侧 (a×b=180×180) 母线侧 (a×b=125×125) 接线板隔离开关侧采用铜铝过渡
10		补漏防水密封胶		千克(kg)		2.00				硅橡胶

报价明细表

11	广西220kV宁乡 (高安)变电站工 程施工——运检 公司 (202503100001)	阻燃热缩绝缘盒	/	个	发出成交通 知书后3天 内	6.00			广西来宾市 兴宾区南泗 乡古辣村 220kV宁乡 (高安)变 电站胡先生 1557788913 0	软质
12		阻燃热缩绝缘盒	/	个		8.00				软质
13		阻燃热缩绝缘盒	/	个		6.00				适用于10kV隔离开关
14		阻燃热缩绝缘盒	/	个		26.00				适用于主变10kV进线
15		阻燃热缩绝缘盒	/	个		3.00				适用于主变10kV进线避 雷器
16		阻燃热缩绝缘盒	/	个		3.00				适用于主变侧穿墙套管
17		阻燃热缩绝缘盒	/	个		3.00				适用于主变套管低压侧
18		阻燃热缩绝缘盒	/	个		3.00				适用于接地变压器高压侧
19		阻燃热缩绝缘盒	/	个		12.00				适用于电容器组隔离开关 接线板
20		绝缘护套	/	个		4.00				配合NH-VV22-1×95
合计(元)										