

版权所有 侵权必究

正视图

侧视图

B-B 设备底座安装尺寸图

1:5


支架接地板大样 (不锈钢)

1:8

A-A
1:10

设备材料表

序号	名称	规格及型号	单位	数量	备注
1	220kV 棒型支柱绝缘子	ZSW-252/12.5-4	支	3	醴陵华鑫电瓷
2	热镀锌槽钢	[14,L=6600mm	根	2	
3	热镀锌钢板	400×400×10	块	3	
4	热镀锌带帽螺栓	M16×70 附弹簧垫, 垫片	副	24	
5	热镀锌带帽螺栓	M12×45 附弹簧垫, 垫片	副	28	
6	热镀锌接地扁钢	-50×5	米		列入接地部分



说明:

- 本安装图设备材料表中仅开列3支(1组)设备安装所需材料, 本工程共6支。
- 本图根据醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司设备绘制, 现场须核对实际到货尺寸进行安装。
- 本图纸以mm为单位。
- 施工使用的螺栓强度等级需不小于8.8级, 钢件除螺栓连接外, 均采用电焊焊接; 所有需焊接的加工钢件均要求热镀锌, 焊缝处理: 应涂环氧富锌底漆两遍厚度70um, 环氧云铁中间漆一遍厚度60um, 丙烯酸聚氨酯清漆两遍厚度70um。

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程

施工图 设计阶段

批准 崔涛 设计 黄继艳 审核 杜才玉 制图 梁高琦 比例 1:50 日期 2026.01.15

C12.5管母用棒形支柱绝缘子安装图
图号 BA26611S-D0102-15

校核 梅珍 日期 2026.01.15

条形码 版本 A