



砼保护板材料表

编号	名称	规格	图 形	数量	单位	重 量 (kg)	
						一件	小 计
1	钢筋	∅10×920	— 820 —	5	根	0.506	2.53
2	钢筋	∅8 ×480	— 480 —	8	根	0.19	1.52
3	混凝土	C25		0.025	米 ³	62.5	
合计							4.05
盖板重量合计		66.55kg					

说明：

1. 本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。
2. 浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 SOUTHWEST ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD. OF CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP				CSG-10D-Z2	
务川500kV变电站外接电源工程110kV镇南变~500kV务川变35kV新建线路 Project: 务川500kV变电站外接电源工程110kV镇南变~500kV务川变35kV新建线路				工程 施工图 Design Stage	
批准 Approval	陈小平	校核 Check	纪宗	直埋盖板配筋图	
审核 Review	陈伟	设计 Design			
日期 Date	2023.06	比例 Scale		图号 Dwg.No.	02 50-B04701S-A0104-T03-05
				版本号 Rev.	