

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 期望到货时间 | 租赁数量(台班/天) | 含税单价(元) | 价税合计(元) | 收货人地址 | 备注 |
|-------|--------------------------------------|--------|--|----|------|-------------------------------|------------|---------|---------|----------------------------|---|
| 1 | 110kV 骆越(大梁)送变电工程-调试公司(202401160142) | 试验设备租赁 | 1、衰减振荡波起始电压(Vpeak): 0~160kV; 2、衰减振荡波频率: 0kHz~100kHz; 3、放电过程中放电电压可任意调节; 4、每次放电峰值误差<1%; 5、充电电压 DC 显示误差<1%; 6、对电抗器试品连续放电(衰减震荡), 额定高压下持续时间大于5分钟; 试验谐振频率一般在100kHz以下, 试验应包含不低于3000个要求幅值的过电压; 能自动识别电抗器匝间或层间的缺陷并出试验结果和报告。 | 套 | 1 | 计划2026年5月7日使用(实际使用时间以项目部通知为准) | 11 | | | 南宁市五一西路62号 郑先生 18776736750 | 单价包含在出租方仓库的装卸费、进退场的运输费、维修费、税费等租赁服务所有费用。 |
| 合计(元) | | | | | | | | | | | |