

## 报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	期望到货时间	审核数量	含税单价(元)	价税合计(元)	收货人地址	图号	备注
1	110kV甘村送变电工程-综合二公司(202401160150)	镀锌扁钢Q235B	-40*4	吨		0.48				S092IZ-T0301-8、S092IZ-T0301-9(1/2)、S092IZ-T0301-9	
2		镀锌扁钢Q235B	-50*5	吨		0.43				S092IS-D05-02、S092IZ-T0301-30	
3		M1预埋件	为Q235, 钢板厚8mm, 锚筋为φ10圆钢.	吨		0.27				S092IZ-T0301-03(1/2)	不少于228个
4		M2预埋件	为Q235, 钢板厚8mm, 锚筋为φ10圆钢.	吨		0.17				S092IZ-T0301-03(1/2)	不少于82个
5		M3预埋件	为Q235, 钢板厚8mm, 锚筋为10圆钢	吨		0.60				S092IZ-T0301-03(2/2)	不少于152个
6		镀锌角钢	L100*8	条		12.00				S092IZ-T0301-27	0.3米/条, 共12条, 单头部两面打孔
7		镀锌角钢	L90*7	条		6.00				S092IZ-T0301-27	7.5米/条, 共6条, 双头部两面打孔
8		镀锌角钢	L90*8	条		4.00				S092IZ-T0301-28、S092IZ-T0301-29	3.6m/条*4条
9		镀锌角钢	L90*8	条		4.00				S092IZ-T0301-28、S092IZ-T0301-29	2.4m/条*4条
10		镀锌角钢	L50*5	吨		1.41				S092IZ-T0301-9(2/2)、S092IZ-T0301-25	
11		拉环	为Q235, 钢板厚12mm, 拉环为25圆钢.	个		8.00				S092IZ-T0301-04	

## 报价明细表

12		支架		个	114.00			S092IZ-T0301-06	配螺栓M16*40
13		支架		个	58.00			S092IZ-T0301-08	
14		吊架		个	10.00			S092IZ-T0301-05	配螺栓M16*35
15		爬梯		个	8.00			S092IZ-T0301-27	配预埋件
16	220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程-综合一公司(202603110008)	热镀锌槽钢	[12	米(m)	7.00			广西桂林市兴安县322国道老卢饭店旁(220kV南塘变电站)喻先海13737392449	
17		热镀锌槽钢	[10, L=400mm	根	4.00				
18		热镀锌槽钢	[10, L=150mm	根	6.00				
19		热镀锌扁钢	-50×5, L=150	根	3.00				
20		热镀锌角钢	∠50x50x5	米(m)	2.00				
21		热镀锌角钢	40×40×4, L=140	根	3.00				
合计(元)									

质保资料要求：**镀锌层平均厚度≥85μm**，包工包料。材料运至施工现场时，必须随车附送生产厂家及供应商的资质文件（加盖生产厂家公章，一式5份）、产品质量合格证（加盖生产厂家公章，一式4份）及质保资料（原件，一式4份），材料运输必须做好成品保护。