

## 报价明细表

| 序号 | 项目名称                                   | 资源名称           | 规格型号                     | 单位 | 期望到货时间     | 审核数量 | 含税单价(元) | 价税合计(元) | 收货人地址  | 图号                        | 备注                                      |
|----|--|----------------|--------------------------|----|------------|------|---------|---------|--|---------------------------|---|
| 1  | 柳州局500kV桂山乙线局部区段(51#-58#)杆塔抗冰加固改造项目    | 钢板             | -8×170×3160mm            | 件  | 发出成交通知书后5天 | 8    |         |         | 广西桂林市灵川县海洋乡小平乐村。<br>覃科锦<br>18677088990       | 40-SA16371S-T0205-基础附属设施图 | Q235, 热镀锌, 按图加工(镀锌层厚度最小处70um, 平均大于85um) |
| 2  |  | 钢板             | -8×135×170mm             | 件  |            | 8    |         |         |  |                           |   |
| 3  |  | 钢板             | -6×45×70mm               | 件  |            | 48   |         |         |  |                           |   |
| 4  |  | 角钢             | L63×5×2750mm             | 件  |            | 4    |         |         |  |                           |   |
| 5  |  | 角钢             | L63×5×315mm              | 件  |            | 8    |         |         |  |                           |   |
| 6  |  | 角钢             | L40×4×500mm              | 件  |            | 12   |         |         |  |                           |   |
| 7  | 龙州大青山风电场110kV送出线路工程-国际公司(202505140002) | 电缆沟支架A型(热镀锌角钢) | Q355B, 详见加工图             | 付  |            | 95   |         |         | 广西壮族自治区崇左市龙州县下冻镇叫堪村岜榜附近变电站张育森<br>13667717307 | SF-B24003S-D0104          |   |
| 8  |  | 电缆沟支架B型(热镀锌角钢) | Q355B, 详见加工图             | 付  |            | 125  |         |         |  | SF-B24003S-D0104          |   |
| 9  |  | 热镀锌钢板          | 200×100x10; 开2*φ12孔; 2块  | 套  |            | 3    |         |         |  |                           |   |
| 10 |  | 热镀锌槽钢          | [10, L=1380, 开4*φ18孔; 2根 | 套  |            | 3    |         |         |  |                           |   |
| 11 |  | 热镀锌钢板          | 200×100x10; 开2*φ12孔; 2块  | 套  |            | 4    |         |         |  |                           |   |

## 报价明细表

|       |                      |          |                              |   |                    |     |  |  |  |                       |   |  |
|-------|----------------------|----------|------------------------------|---|--------------------|-----|--|--|--|-----------------------|---|--|
| 12    | 海口220kV丘海站第三电源线路新建工程 | 热镀锌槽钢    | [10, L=1630, 开4*<br>φ18孔; 2根 | 套 | 发出成交<br>通知书后5<br>天 | 4   |  |  | 海南省海口市<br>龙华区海马一<br>路海燕小学南<br>校区220kV头<br>铺站<br>覃振锋<br>18277133734 | 按图D0104-06加<br>工组焊、开孔 | Q235B,<br>热镀锌,<br>按图加工<br>(镀锌层<br>厚度最小<br>处70um,<br>平均大于<br>85um) |  |
| 13    |                      | 热镀锌钢板    | 200×100x10; 开2*<br>φ12孔; 2块  | 套 |                    | 4   |  |  |  |                       |   |  |
| 14    |                      | 热镀锌槽钢    | [10, L=1880, 开4*<br>φ18孔; 2根 | 套 |                    | 4   |  |  |  |                       |   |  |
| 15    |                      | 热镀锌钢板    | 200×100x10; 开2*<br>φ12孔; 2块  | 套 |                    | 4   |  |  |  |                       |   |  |
| 16    |                      | 热镀锌槽钢    | [10, L=2130, 开4*<br>φ18孔; 2根 | 套 |                    | 4   |  |  |  |                       |   |  |
| 17    |                      | 热镀锌扁钢    | 60*6                         | 米 |                    | 120 |  |  |  |                       |   |  |
| 18    |                      | 304不锈钢角钢 | ∠50×50×5;<br>L=1200          | 根 |                    | 30  |  |  |  |                       |   | ∠50×50×5;<br>L=1200mm; 开<br>4×φ18孔, 按图<br>D0104-06加工 |
| 合计(元) |                      |          |                              |   |                    |     |  |  |  |                       |   |  |

质保资料要求：包工包料。材料运至施工现场时，必须随车附送生产厂家及供应商的资质文件（加盖生产厂家公章，一式5份）、产品质量合格证（加盖生产厂家公章，一式4份）及质保资料（原件，一式4份），材料运输必须做好成品保护。

等边角钢（“∠”与边宽度×边厚度，例如：∠200×3），不等边角钢（“∠”与边宽度×边宽度×边厚度，例如∠200×250×4）；槽钢标准件规格按照GB/T 706-2016第4.5条和附录A进行输入，例如标准件10#，[20b，非标准件表述方法“[”与高度值×腿宽度值×腰厚度值；工字钢标准件规格按照GB/T 706-2016第4.5条和附录A进行输入，例如标准件10#，I20b，非标准件表述方法“I”与高度值×腿宽度值×腰厚度值