

滨海小区10号楼B座负一楼过道维修项目

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------------|--------------|-----|-------|---------------|
| 一 | B座负一楼墙砖及吊顶更换 | | | | |
| 1 | 墙砖拆除 | 300*600 | 平方米 | 19.71 | 7.3*2.7=19.71 |
| 2 | 垃圾装袋、搬运一楼堆放点 | | 平方米 | 19.71 | |
| 3 | 垃圾外运处置 | 5T车 ≥20KM | 车 | 1 | |
| 4 | 墙面局部修补平整 | | 平方米 | 19.71 | 含材料、工费 |
| 5 | 墙面二合一背胶拉毛 | | 平方米 | 19.71 | 含背胶、工费 |
| 6 | 安装墙砖 | 300*600 | 平方米 | 19.71 | (含瓷砖、瓷砖胶、安装费) |
| 7 | 瓷砖美缝 (白色填缝剂) | | 平方米 | 19.71 | 含材料、工费 |
| 8 | 原吊顶拆除 | | 平方米 | 10.2 | 1.7*6=10.2 |
| 9 | 安装铝扣板吊顶 | 300*600 1.0厚 | 平方米 | 10.2 | 含材料、工费 |
| 10 | LED吊顶 | 300*600 | 套 | 1 | 含材料、工费 |

备注：1、报价单位在提交报价文件前，须自行安排专业技术人员对项目现场进行实地勘察，充分了解现场作业条件、维修范围、施工环境及实际工程量。

2、报价单位应根据现场勘察情况及维修需求，制定针对性施工方案，明确施工内容、施工工艺、材料选用、工期安排、质量标准等内容；

3、报价单位须根据现场实际情况制定施工方案、与报价文件一并提交，未按要求提供上述资料的（或与实际现场情况不符合的方案），视为无效报价。