

### 贵港供电局黎塘实训场500kV培训线建设工程地脚螺栓材料统计表

序号	名称	规格	材质	简图及尺寸	长度 (mm)	单位	单重 (kg)	钢筋数量 (个/根)	钢筋重量 (kg)	图号
1	螺杆	Φ 52×2035 (35号钢)	35号钢		2035	根	33.95	32	1086.40	S1775S-T0102-02
2	底板	-12×160×160				个	4.02	32	128.64	S1775S-T0102-02
3	加劲板	-8×85×120				块	0.64	128	81.92	S1775S-T0102-02
4	螺母	M52 (35号钢)	35号钢			个	1.39	64	88.96	S1775S-T0102-02
5	垫板	-26×130×130				块	3.45	32	110.40	S1775S-T0102-02
							小计	256	1496.32	
说明:		1、		加工单位：委托加工单位运输。						
		2、		包工包料。材料运至施工现场时，必须随车附送生产厂家及供应商的资质文件（加盖生产厂家公章，一式5份）、产品质量合格证（加盖生产厂家公章，一式4份）及质保资料（原件，一式4份），材料运输必须做好成品保护。						
		3、		供货期：2025年3月10日						
		4、		交货地址：南宁市宾阳县富华汽车维修中心旁						
		5、		其他要求：按照施工图加工						