

报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	需求数量	期望到货时间	租赁数量 (台班/天)	含税单价 (元)	价税合计 (元)	收货人地址	备注
1	110kV甘村送变电工程-调试公司(202401160152)	试验设备租赁	1、衰减振荡波起始电压(Vpeak): 0~160kV; 2、衰减振荡波频率: 0kHz~100kHz; 3、放电过程中放电电压可任意调节; 4、每次放电峰值误差<1%; 5、充电电压 DC 显示误差<1%; 6、对电抗器试品连续放电(衰减振荡), 额定高压下持续时间大于5分钟; 试验谐振频率一般在100kHz以下, 试验应包含不低于3000个要求幅值的过电压; 能自动识别电抗器匝间或层间的缺陷并出试验结果和报告。	套	1	2026年5月21日至5月31日(实际使用时间以项目部通知为准)	11			南宁市五一西路62号 郑先生 18776736750	单价包含在出租方仓库的装卸费、进退场的运输费、维修费、税费等租赁服务所有费用。
合计(元)											