

滨海小区18号楼公共卫生间改造项目

编号	名称	规格	单位	数量	备注
1	水钻打孔	DN160	个	2	
2	安装换气扇	6寸(百叶窗式)	套	2	
3	线路安装		套	1	线管、插座\电线、安装费用
4	安装PVC防水隔断	16厚	平方米	8.37	(2.2+2.15)*1.9=8.37 含板材、人工、辅材
5	二套洗手盆拆除		套	2	
6	陶瓷壁挂式洗手盆(含锌合金钢挂架)	810*470	套	2	
7	洗手盆安装费用(含膨胀螺丝、玻璃胶)		套	2	
8	不锈钢洗手盆水龙头		个	2	
9	供水软管	25管 长500	条	2	
10	下水软管		套	2	
11	小便池拆除		套	1	
12	陶瓷感应小便池		套	1	
13	小便池安装费用		套	1	
14	原不锈钢门拆除		趟	2	
15	安装铝合金百叶门		趟	2	760*1900
16	公共卫生间指示牌	铝板300*500	块	1	
17	垃圾外运处置	5T	车	1	

备注：1、报价单位在提交报价文件前，须自行安排专业技术人员对项目现场进行实地勘察，充分了解现场作业条件、维修范围、施工环境及实际工程量；
 2、报价单位应根据现场勘察情况及维修需求，制定针对性施工方案，明确施工内容、施工工艺、材料选用、工期安排、质量标准等内容；
 3、报价单位须根据现场实际情况制定施工方案、与报价文件一并提交，未按要求提供上述资料的（或与实际现场情况不符合的方案），视为无效报价。