



35kV 预制舱及蓄电池预制舱视频监控及门禁布置图

序号	图例	编号	安装位置及摄像头类型	数量	单位	安装及埋管说明
1		Q9-Q10	室内枪型彩色摄像机	2	台	每台摄像机各预埋1根DN25PVC管至就近电缆沟或电缆桥架
2		MJ6-MJ7	电磁锁 读卡器 开门按钮	2	套	电磁锁--从门头位置顺墙预埋1根DN25PVC管至读卡器。 读卡器--顺墙预埋1根DN25PVC管至楼内电缆沟道或桥架，管口底标高1350mm，管口处预留86分线盒。 出门按钮--顺墙预埋1根DN25PVC管至读卡器，管口底标高1350mm，管口处预留86分线盒。
3			门禁控制器	1	个	
4			温湿度传感器	2	个	每台传感器各预埋1根DN25PVC管至就近电缆沟或电缆桥架

说明：1、门禁读卡器以及开门按钮离地1.5m安装
2、图中安装位置仅为示意，施工时具体安装位置可根据实际情况做适当调整。

CEEC 中国能源建设集团 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 山西省电力勘测设计院有限公司 SHANXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.				海南华电定安50MW100MWh 共享储能项目			
批准	霍志鹏	校核	李斌	阶段	施工图	版次	
审核	李斌	设计	王萍	35kV 预制舱监控、门禁、温湿度传感器布点示意图			
图幅	A3H	比例	1:100				
图号	14-FA00861S-D0208-03	页码					