由 Autodesk 教育版产品制作

图例及设备材料清册

序　号	符　号	设备名称	型号及规范	数量	单位	备注
（一）	视频监控					
1		室内枪型摄像机（含支架）		9	套	
2	EX	室内防爆摄像机（含支架）		2	套	
3		室外快速球形摄像机（含支架）		9	套	
4		线缆	包括但不限于设备配套电源线、网线等	1	批	满足实际需要
5		磷酸铁锂储能系统摄像头接入		1	项	
6		钒液流储能系统摄像头接入		1	项	
7		立杆	高度3.5m	9	根	
8		镀锌钢管	DN32	160	米	
（二）	门禁系统					
1		门禁控制器		2	台	
2		电磁锁		7	把	
3		读卡器		7	个	
4		开门按钮	配套	7	个	
5		线缆	包括但不限于设备配套电源线、网线等	1	批	满足实际需要
6						
（三）	传感器及辅材					
1		温湿度传感器		6	个	
2		水浸传感器		12	个	
		辅材	含φ25、φ32、φ40镀锌钢管，φ32PVC管，防水箱，电源转化模块等	1	项	满足实际需要
		线缆	包括但不限于设备配套电源线、网线等	1	批	满足实际需要
（四）	其他					
1	视频及安全系统后台柜		长×宽×高：800mm×600mm×2260mm	1	面	
2	视频监控后台		含主机、显示器、存储设备、视频显示分割软件等	1	台	
3	光纤			1	批	满足实际需要
4	光伏场区视频监控系统接入			1	项	

说明：1.本册图纸提供的设备数量型号规格仅为示意，最终设备材料清册以实际施工为准。

著作权所有©仅限本项目使用
中国能建山西院保留追索权利

中国能源建设集团 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP
山西省电力勘测设计院有限公司 SHANXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.

海南华电定安50MW100MWh共享储能项目

批准	霍志鹏	校核	李斌	阶段	施工图	版次	
审核	李斌 任万东	设计	王泽	视频监控、门禁及安全警卫系统设备材料清册			
		日期	2025/01/23				
图幅	A3S	比例	1:100	图号	14-FA00861S-D0208-06	页码	

由 Autodesk 教育版产品制作