



设备材料表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	110kV隔离开关	GW4A-126/2000A, 40kA/3s, 左接地	组	1	
2	铝包钢芯铝绞线	JL/G1A-500/45	米	250	
3	设备线夹	SY-500/45B (110 × 110)	付	6	
4	耐张线夹	NY-500/45, 配套JL/G1A500/45引流线夹	付	12	
5	耐张线夹	NY-500/45, 不配引流线夹	付	6	
6	绝缘子串	XWP-70	串	18	

说明：图中粗实线部分为本期工程，虚线部分为下期工程。

广西福源电力设计有限责任公司				110kV光明（震东）变电站工程		施工图设计阶段 电气一次部分	
批准	查本睿	校核	张金刚	110kV母线与分段间隔断面图			
审核	董晓毅	设计	陈正杰				
日期	2023年03月	比例	1:90	图号	B19001S-D0102-07		