



设备材料表

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	主变压器	SSZ20-50000/110	台		数量列入110kV部分断面图
2	35kV氧化锌避雷器	YH5WZ-51/125	台	3	
3	在线监测放电计数器		个	3	避雷器配套
4	棒式支柱绝缘子	ZSW-40.5/8	支	3	
5	铝包钢芯铝绞线	JL/G1A-630/45	米	75	
6	绝缘子串		串	6	
7	耐张线夹	NY-630/45	付	6	
8	设备线夹	SYG-630/45B (80*100)	付	3	
9	设备线夹	SYG-630/45C (100*100)	付	3	
10	设备线夹	SY-240/30B (60*80)	付	3	
11	T型线夹	TY-630/45, 附SY-240/30引流线夹	付	3	
12	热镀锌接地扁钢	-5 × 50	米	20	
13	单软母线固定金具	与JL/G1A-630/45型导线配套	付	3	
14	铝包钢芯铝绞线	JL/G1A-240/30	米	15	
15	35kV穿墙套管		个	3	
16	绝缘护套		米	30	用于35kV引线

广西福源电力设计有限责任公司				110kV光明(震东)变电站工程	施工图设计阶段 电气一次部分
批准	查本奇	校核	张金刚	35kV主变进线断面图	
审核	黄晓波	设计	陈正连		
日期	2022年12月	比例	1:70		
图号	B19001S-D0103-04				