

引自主变中性点

计数器朝向#2主变侧

底座尺寸图

5:1

支架尺寸图

5:1

材料表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	避雷器	YH1.5WZ-42/104	台		数量列入断面图
2	在线监测仪		个		厂家配套
3	热镀锌接地扁钢	-50×5	米		数量列入材料清册
4	热镀锌螺栓	M12×55,附螺帽、平垫及弹簧垫	套	2	用于接线端子
5	扁钢抱箍	Φ300	付	2	
6	支持绝缘子	ZN-10/4N	支	2	
7	支架	-50×5热镀锌扁钢弯制	付	3	用于计数器及其连接线固定
8	多股软铜线	BVR-50	米	0.5	
9	铜鼻子	与BVR-50配套	个	2	
10	支柱绝缘子	ZSW-40.5	个	2	
11	单软母线固定金具	与JL/G1A-240/30导线配套	附	1	
12	设备线夹	SY-240/30C(60×80)	个	1	

广西福源电力设计有限责任公司

110kV光明(震东)变电站工程

施工图 阶段  
电气一次 部分

批准 李本奇

校核 梁金刚

审核 黄晓波

设计 陈正杰

日期 2022年12月

比例 1:25

35kV中性点避雷器安装图

图号

B19001S-D0105-05