

报价明细表

序号	项目名称	资源名称	系统明细	规格型号	单位	期望到货时间	审核数量	含税单价 (元)	价税合计 (元)	收货人地址	备注
1	220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程—综合—公司(202603110007)	视频监控 系统	电源电缆	ZA-RVVP-3*1.5，铠装阻燃A类等级以上。	米	发出成效 通知书后3 天	401.00			广西桂林市全州县飞机坪工业区荣创鞋业正后方（220kV湘山变电站）喻先海13737392449	2套站内视频监控系统需求接入站内监控系统前、后期视频主机安装和调试（含税）
2			红外网络高清球机（光口）	含支架、护罩、配电箱（200x400x500mm（深x宽x高））、两侧配套尾纤和光纤熔接盒、电源避雷器、电源适配器，高清2K像素，具备红外功能	台		3.00				
3			室外立杆	不锈钢，直径100mm，高4000mm，壁厚不小于1.5mm。	根		3.00				
4			光纤熔接		根		3.00				
5			尾纤跳线	单模单纤尾纤跳线FC-LC口	根		5.00				
6			尾纤跳线	单模单纤尾纤跳线FC-LC口	根		5.00				
7			光缆	4芯单模铠装光	米		401.00				
8			镀锌钢管	Φ32mm	米		201.00				
9			PVC管	Φ32mm	米		201.00				
合计(元)											