报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	期望到货时间	审核数量	含税单价（元）	价税合计（元）	收货人地址	备注
1	110kV公园（星湖）送变电工程-国际公司(202506260001)	铝合金槽盒	250×150	米(m)	发出成交通知书后5天内	160.00			广西南宁市青秀区南湖公园游客服务中心旁110kV星湖变电站 黄帆 13557865659	厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm。
2		铝合金槽盒水平弯通	250×150mm	米(m)		4.80				4个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm
3		铝合金漕河水平三通	250×150mm	米(m)		5.40				3个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm
4		铝合金槽盒	200×150mm	米(m)		145.00				厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm。
5		铝合金漕河水平弯通	200×150mm	米(m)		3.60				3个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm
6		铝合金槽盒水平三通	200×150mm	米(m)		1.80				1个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm
7		铝合金槽盒水平异径三通	主250错150mm，分支200×150mm	米(m)		6.00				3个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖，需配防火板厚度10mm
合计(元)										