

南方电网供应链（贵州）有限公司

服务类 2026 年区域仓标识划线服务

技术规范书

南方电网供应链（贵州）有限公司



仓储物流部

二〇二六年九月

南方电网供应链（贵州）有限公司服务类 2026 年区域仓标识划线服务技术规范书

一、服务内容

1.1 原有停车场区域标识去除（沥青路面）：

清除原有车位线标识

确保清除后路面平整，无残留涂料

1.2 室外库区标识划线（沥青路面）：

划设库区边界线、功能区、库位编号标识

使用热熔型反光涂料

1.3 仓库月台警示线划线（水泥路面）：

划设月台边缘警示线

使用环氧树脂耐磨涂料

1.4 地标胶带划线：

规格：宽度 100mm

颜色：标准黄色（需符合 GB 2893-2008 安全色标准）

材质：PVC 基材，厚度 $\geq 0.15\text{mm}$

特性：需具备耐磨、防滑、耐候性能（ $-30^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 不变形）

二、技术要求

2.1 材料要求：

热熔型反光涂料：符合 GB/T 16311-2009 标准

环氧树脂耐磨涂料：符合 GB 50212-2014 标准

清除剂：环保型，不损伤路面

2.2 工艺要求：

清除作业：确保清除彻底

划线作业：道路线宽 $150\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，货位线宽 $100\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，厚度

1.5-2.0mm

2.3 施工要求：

施工前需清洁路面，确保无灰尘、油污

完工后需设置警示标志，24 小时内禁止碾压

三、验收标准

3.1 清除验收：

目视无残留涂料痕迹

用手触摸无凹凸感

3.2 划线验收：

线条平直，边缘整齐

颜色均匀，无气泡、裂纹

3.3 尺寸验收：

线宽误差 $\leq \pm 5\text{mm}$

位置偏差 $\leq \pm 20\text{mm}$

四、项目交付

4.1 交付成果：验收报告

4.2 交付时间：合同签订后 1 个月内完成

五、安全要求

5.1 施工方需制定安全施工方案

5.2 作业人员需穿戴反光背心等防护装备

5.3 施工区域需设置警示标志

六、质保要求

6.1 质保期：2 年

6.2 质保期内出现褪色、脱落等问题免费修复

注：具体工程量以现场实际测量为准。施工方案需经甲方确认后方可实施。