贵州电网有限责任公司人才发展中心配电实训场地改造项目

材料检测清单

序号	项目	单位	预估数量	备注
1	水泥（强度、凝结时间、安定性、细度）	组	1	
2	水（PH 值、不溶物、可溶物、硫酸盐、氯化物、碱含量）	组	1	
3	五眼砂（颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标）	组	1	
4	七眼砂（颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标）	组	1	
5	碎石（颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标）	组	1	
6	砂浆配合比	组	1	
7	混凝土试块	组	5	
8	砂浆试块	组	3	
9	钢筋原材（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差）	组	1	
10	钢筋机械连接工艺检测	组	1	
11	砌块标砖(抗压强度、抗折强度（砖）、密度等级)	组	1	
12	砌块加气混凝土(干密度、抗压强度、导热系数)	组	1	
13	回填土（灌砂法）	组	90	
14	回填土（击实试验、界限含水率）	组	1	
15	毛石	组	1	
16	沥青路面现场检测	组	1	