报价明细表

序号	项目名称	资源名称	规格型号	单位	到货时间	审核数量	含税单价	价税合计	收货人	收货人电话	收货人地址	备注
1	采购虚拟项目(202401230009)	电源电缆	ZR-RVV-3*1.5	米(m)	发出成交通知书后5天内	15.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	3芯2.5mm2铜芯软电缆，RVV 3×2.5mm2，符合 GB/T 3956 第5类无氧铜/纯铜导体，导体电阻 ≤7.41Ω/km，额定电压 300/500V。
2	采购虚拟项目(202401230009)	4K高清视频矩阵	16进16出HDMI	台	发出成交通知书后5天内	1.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	视频矩阵≥8进8出/分辨率≥4Kx2K@30Hz/控制方式：可视化按键，红外遥控。/协议：HDMI 2.0，HDCP 1.4，向下兼容;
3	采购虚拟项目(202401230009)	电源时序器	16路	台	发出成交通知书后5天内	1.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	滤波/空气开关/9通道/单路最大输出电流 10A/工作电压 110V-240V;
4	采购虚拟项目(202401230009)	机柜	600*600*1800mm	个	发出成交通知书后5天内	1.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	37U/网络门/钢板厚度≥1毫米/黑色/落地式
5	采购虚拟项目(202401230009)	HDMI视频线	60米	条	发出成交通知书后5天内	4.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	协议：HDMI 2.0，HDCP 1.4，向下兼容/带宽≥10.2 Gbp/分辨率≥4K@30Hz/须兼容本项目视频会议终端设备;

报价明细表

6	采购虚拟项目(202401230009)	视频会议会商终端一体机	65英寸	台	发出成交通知书后5天内	1.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	1.1080P/30帧/touch/1080P摄像头12陪光学变焦； 2.支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议/支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能/支持≥6 路音频输入接口、≥5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口/支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电/支持外接数字阵列麦克风/支持 2.4GHz、5GHz 双频接入，同时支持 AP及 STA 工作模式/支持 IPv4 和 IPv6 网络协议/支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像/支持通过终端 Web 界面，实现摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节/标配触控终端，触控屏尺寸≥10 英寸，分辨率≥1280×800/支持终端休眠和唤醒、网络通信录、创建会议、设置/取消静音、音量调节、摄像机 PTZ控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能

报价明细表

7	采购虚拟项目(202401230009)	其他后勤辅助业务		个	发出成交通知书后5天内	1.00			梁昆	13977102845	淡村路18号广西送变电建设有限责任公司	1.供应商应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行； 2.供应商提供施工图纸及施工方案； 3.该项目包括：（1）线缆施工；（2）钻孔、穿孔施工；（2）打印粘贴标签；（3）软硬件参数配置；（4）旧设备迁移；（5）套管；(6)安装线槽；等现场实施工作。 4.网络电缆均能通过福禄克测试； 5.开具增值税专用发票； 6.未使用完的材料要退回业主方； 7.实施地点：广西南宁市淡村路18号送变电公司技术楼3F；
合计(元)												

1.成交供应商应派人员到现场负责安装、调试、测试、验收、试运行。
2.成交供应商提供施工图纸及施工方案。