附录H

零星采购项目要求

采购单位	海南电网能源发展有限公司			采购承办部门（中心）		安装调试中心		
采购项目名称	琼中35kV上安站及澄迈35kV文儒站2026年变压器人工推移服务零星采购项目			采购概算金额（元）		49000		
项目类别	□工程 □货物 ☑服务			资金来源		自筹资金		
服务内容及数量	序号	名称	规格型号/主要技术、商务要求	数量	单位	单价（元）	总价（元）	计划服务日期
	1	35kV变压器人工推移服务	/	1	项	49000	49000	成交通知书发出后30天内，具体服务时间以采购人通知为准。

说明：上述含人工服务费、机具机械费、税费等费用。结算方式为完成服务并收到发票后付款。

一、项目概况及采购内容：

琼中35kV上安站及澄迈35kV文儒站现需推移主变压器，因现场无法停电限制，导致机械没有办法进场拖移变压器，需改用人工推移方式将变压器就位。

二、资质要求：

1.供应商为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提供登记设立的证明文件（营业执照或事业法人登记证或执业许可证等，分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字）。法人需具有独立承担民事责任和独立履行合同的能力；其他组织需具有独立履行合同的能力。

2.供应商没有在中国南方电网有限责任公司暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入，且未解除的。

3.报价截止之日前36个月（以合同签订时间为准），至少具有一项同类项目业绩（同类业绩指的是：变压器推移或者装卸就位），需提供合同扫描件、成交通知书等能证明业绩的有效材料。

三、服务内容：

琼中35kV上安站需要将旧主变从主变基础退出到站外指定位置，新主变需从站外移至主变基础指定位置，共计约30米。澄迈35kV文儒站需要在站内推移28米和完成3次180度转弯。

四、机具要求：

项目用到的滚杠（无缝钢管）、液压千斤顶等机具由成交单位提供，详见《施工机具清单》。起重人员需要持有建设行业工程机械施工作业合格证-起重工证书。

五、服务相关要求：

成交通知书发出后5天内到需派工作人员到现场进行勘察并配合编制主变位移专项方案，成交单位需自备35kV变压器人工推移所需要的相关物资及设备。

五、交付标准：

琼中35kV上安站及澄迈35kV文儒站主变就位到位。

六、商务及报价要求：

详见零星采购报价表。

七、其他要求：

无

附件：施工机具清单

序号	内容	规格	数量
1	钢轨	4 米	6 条
2	千斤顶	100T	6 只
3	夹紧钳	/	2 只
4	推力缸	/	2 只
5	液压泵机	/	1 台
6	滚杠	无缝钢管	6 条
7	枕木	2.6 米	15 条
8	枕木	1 米	80 条
9	木板	40*20*8	80 块
10	铁架	60*40*40	4 只